

Administração Central
Unidade de Infraestrutura - UIE

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto Serviços de manutenção e conservação dos sanitários

Local 064 – ETEC HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA

R. Alcântara, 113 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02110-010

OBJETIVO

Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto dos serviços de manutenção a serem executados na Unidade Escolar.

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Faz parte deste memorial descritivo a planilha orçamentaria compondo o descritivo de serviços a serem executados, conforme segue:

1. Execução dos serviços de manutenção dos sanitários.

Sanitário Masculino

ETAPA 1 - Demolição

- Demolição de Alvenaria para ampliação do ambiente;
- Retirada de aparelhos sanitários (vaso sanitário, bancada de lavatórios, mictório);
- Retirada de divisórias;
- Demolição de piso cerâmico;
- Rasgo em contrapiso; para instalação de tubulações;
- Demolição de revestimento cerâmico das alvenarias.

ETAPA 2 - Execução

- Execução de instalação hidráulica de esgoto para atender as novas cabines sanitárias e ralos;
- Reaterro compactado e apiloado da vala;
- Recomposição do contrapiso;
- Instalação de piso cerâmico;
- Instalação de divisórias de cabines sanitárias;
- Rasgo em paredes para passagem de tubulação hidráulica de água fria;
- Execução de instalação hidráulica de água fria;
- Recomposição da parede
- Instalação de revestimento cerâmico na parede até a altura de 2,10m.
- Instalação das louças sanitárias e seus componentes;
- Pintura das alvenarias acima de 2,10m e teto.

Sanitário Feminino

ETAPA 1 - Demolição

- Retirada de aparelhos sanitários (vaso sanitário);
- Demolição de piso cerâmico;
- Demolição de contrapiso;
- Escavação manual para instalação de tubulações;

Administração Central
Unidade de Infraestrutura - UIE

ETAPA 2 - Execução

- Execução de instalação hidráulica de esgoto para atender as novas cabines sanitárias e ralos;
- Reaterro compactado e apiloado da vala;
- Recomposição do contrapiso;
- Instalação de piso cerâmico;
- Rasgo em paredes para passagem de tubulação hidráulica de água fria;
- Execução de instalação hidráulica de água fria;
- Recomposição da parede
- Instalação das louças sanitárias e seus componentes;
- Pintura das alvenarias acima de 2,10m e teto.

Todos os serviços relatados neste memorial, estão de acordo com a descrição e quantitativos apresentados em planilha orçamentária referencial.